

DEVIS QUANTITATIF C/037 -22

Client: LUCIEN NIYONZIMA

Nom de la Société: Sogo Building and Business Company (SOBBUCO)

NIF:4001426230

Date: Bujumbura, le 04/06/2022

Téléphone : 79445284/61056963

Date du début : 10 Jours après la réception du bon de commande

Délais des travaux : 4 mois

Opération : Construction d'une maison d'habitation « HOME » pour le compte du Project :

« PROGETTO CASA FAMIGLIA DI NYABITARE - BURUNDI

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U /HTVA	P.T/ HTVA
I	Installation du chantier				1000000
	Sous Total				1000000
II	FONDATION				
a)	Terrassement	m2	428.4	1000	428400
	fouille	m3	25.58	5000	127900
	Sous Total				556300
b)	semelles et chainage bas				
1	semelles et demi colonne	m3	4.18	695000	2905100
2	chainage bas	m3	5.92	695000	4114400
	Sous Total				7019500
c)	Sous bassement				
1	maçonnerie en moellon avec mortier de ciment	m3	35.52	95000	3374400
	Sous Total				3374400
	TOTALE FONDATION				10950200
III	Elevation				
a)	Colonnes et chainage				
1	Colonnes	m3	6.84	695000	4753800
2	chainage supérieur	m3	5.92	695000	4114400
	sous total				8868200
b)	Maçonnerie et crépissage				
1	maçonnerie en brique avec mortier de ciment	m2	603.72	18100	10927332
3	protection contre humidite	ml	148	3000	444000
	Sous Total				11371332
	TOTAL ELEVATION				20239532
* Engineering & Constructions : - Construction des bâtiments - Constructions des ponts & pistes - A.E.P/ FORAGE		* Maintenance en : - Électricité Industriel - Énergie Photovoltaïque - A.E.P et Plomberie - Maçonnerie & Menuiserie		* Fourniture des :- Matériaux de constructions - Matériels de Bureau - Équipements de la maison	



SOGO BUILDING AND BUSINESS COMPANY

NIF: 4001426230
RC: 24060/20
Tel: +257 61 056 963 / 79 445 284
Email: sobbucosprl@gmail.com
Bujumbura – Burundi

IV	TOITURE, CHARPENTE ET EVACUATION DES EAUX DE PLUIES				
a)	Gouttière métallique				
1	Gouttière métallique	ml	71.7	45000	3226500
	sous total				3226500
b)	Toiture et Charpente				
1	charpente en tube métallique	ml	551.147	21000	11574083
2	Tôles ondulée BG28	m2	337.5	26000	8775000
	Sous total				20349083
	TOTAL TOITURE ET CHARPENTE				23575583
V	Revêtement et control				
1	Revêtement	m2	1207.44	8000	9659520
1	control	ff	1207.44	4500	5433480
	Sous total				15093000
VI	Huisserie				
1	Porte métallique 150x250	pces	1	650000	650000
3	Porte intérieur en bois	pces	12	280000	3360000
4	Porte métallique 090*250	pces	2	450000	900000
5	Fenêtre 2.50*180	pces	1	550000	550000
6	Fenêtre 190x180	pces	9	450000	4050000
7	Fenêtre 100x80	pces	2	250000	500000
	sous total				10010000
VII	Pavement du sol, trottoir et carrelage				
1	Pavement du sol en moellon	m2	264.51	7500	1983825
2	betonnage en B S	m2	264.51	10500	2777355
5	carraux	m2	182.2	49500	9018900
6	carreaux faillance	m2	30	25500	765000
	Sous total				14545080
VIII	Plafond				
1	Plafond pvc + cadrement	m2	236.57	28000	6623960
	Sous total				6623960
IX	Peinture				
1	Peinture	m2	1207.44	7000	8452080
	Sous total				8452080
X	Sanitaire et plomberie				
	– Constructions des ponts & pistes				
	– A.E.P/ FORAGE				
	– A.E.P et Plomberie				
	– Maçonnerie & Menuiserie				
	– Equipements de la maison				



SOGO BUILDING AND BUSINESS COMPANY

NIF: 4001426230
RC: 24060/20
Tel: +257 61 056 963 / 79 445 284
Email: sobbucosprl@gmail.com
Bujumbura – Burundi

1	fosse septique et puit perdu	ff	1	4000000	4000000
2	plomberie	ff	1	2500000	2500000
	Sous total				6500000
XI	Installation électrique	ff	1	3000000	3000000
	Sous Total				3000000
	TOTAL GENERATION HTVA				119989435

Nous disons une somme de cent dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf quatre cent trente-cinq francs Burundais

Fait à Bujumbura, le 04/06/2022

Pour SOBBUCO
DIRECTEUR GENERAL

Ir. NSABIMANA ELIAS

*Engineering & Constructions :
–Constructions des bâtiments
– Constructions des ponts & pistes
– A.E.P/ FORAGE

* Maintenance en : – Électricité Industriel
– Énergie Photovoltaïque
– A.E.P et Plomberie
– Maçonnerie & Menuiserie

* Fourniture des :- Matériaux de constructions
– Matériels de Bureau
– Équipements de la maison